



# Comune di ROSIGNANO MONFERRATO

Provincia AL

## ANALISI DEI PREZZI

### LAVORI

ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI (Strada Varenghino, Strada Buscarolo, Strada Cavallo, Strada Valmasia-Reali, Via XXIV Maggio, Via Roma, Via Madonna delle Grazie-S.P. 38 cordolatura presso cimitero comunale)

**COMMITTENTE**  
**IMPRESA**

COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO

**CONTRATTO**  
**N° Repertorio**  
**Registrato il**  
**presso**  
**al n.**  
**Mod.**  
**Volume**  
**Foglio**

del

**PROGETTISTA**

Geom. BARBANO LAURA

IL TECNICO

**PROGETTO**

ESECUTIVO

**Data**

26/09/2016





**ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI (Strada Varengino, Strada Buscarolo, Strada Cavallo, Strada Valmasia-Reali, Via XXIV Maggio, Via Roma, Via Madonna delle Grazie-S.P. 38 cordolatura presso cimitero comunale)**

**Località: ROSIGNANO MONFERRATO**

### Analisi prezzo : ANALISI 01

<b>Descrizione :</b>	Allargamento - sistemazione sede stradale danneggiata mediante scavo a sezione obbligata e ristretta, trasporto e scarico in discarica del materiale di risulta, fornitura e posa di misto granulare anidro per fondazione stradale opportunamente compresso, fornitura e posa conglomerato bituminoso compresa cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso a mano per uno spessore compresso pari a 5 cm
<b>Descrizione breve:</b>	ALLARGAMENTO - SISTEMAZIONE SEDE STRADALE ASFALTATA

Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Importo parziale
	<b>A) Manodopera</b>				
1	Manodopera per analisi 01	corpo	1,00	€ 7,43	€ 7,43
	<b>B) Materiali</b>				
2	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti. Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm. 20 – 01.A21.A40.005 esclusa quota manodopera	mq	1,00	€ 4,69	€ 4,69
3	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate. Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm. 5 – 01.A22.B05.010 esclusa quota manodopera	mq	1,00	€ 6,49	€ 6,49
	<b>C) Altro</b>				
4	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza - 01.A01.C65.020 esclusa quota manodopera	mc	0,15	€ 1,30	€ 0,20
5	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte – fino a 3 metri di profondità rispetto al piano di sbancamento – 01.A01.A55.010 esclusa quota manodopera	mc	0,15	€ 5,22	€ 0,78
				<b>Totale</b>	<b>€ 19,59</b>

SOMMANO	€ 19,59
Spese generali (0,00 %)	€ 0,00
di cui Sicurezza (0,00 %)	€ 0,00
Utile d'Impresa (0,00 %)	€ 0,00
(0,00 %)	€ 0,00

<b>Unità di Misura:</b>	mq
<b>Prezzo di applicazione: €</b>	€ 19,59
<b>Diconsi euro:</b>	diciannove,59